

# COMUNE DI PERUGIA

COMMITTENTE

FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
"PIETRO VANNUCCI" PERUGIA

piazza San Francesco al Prato, 5  
06123 Perugia  
C.F. 80054290541

Il Presidente  
Avv. Mario Rampini

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO NEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO  
AL PRATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DEPOSITO  
DELLE OPERE DELL'ACCADEMIA DI  
BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" DI PERUGIA  
IN AULA POLIVALENTE

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

**EPSt**

PROGETTO STRUTTURALE

ELENCO PREZZI STRUTTURE

COORDINAMENTO GENERALE

dott. ing. Matteo Scoccia

PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. Cristina Passeri

dott. ing. Matteo Scoccia

PROGETTO STRUTTURALE

dott. ing. Andrea Ficara

PROGETTO IMPIANTI TERMOFLUIDICI

dott. ing. Mario Lucarelli

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

dott. ing. Marco Valigi

DATA luglio 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.03.0130.0 01	Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate quando il taglio Ã eseguito su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame. <b>euro (seicentottantadue/00)</b>	mc	682,00
Nr. 2 02.03.0130.0 02	idem c.s. ...muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio. <b>euro (cinquecentocinquantadue/00)</b>	mc	552,00
Nr. 3 03.05.0040	Barre in acciaio inox, tipo AISI 304L, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (quattro/39)</b>	kg	4,39
Nr. 4 04.01.0120	Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione Ã effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura realizzata. <b>euro (seicentotrentasei/00)</b>	mc	636,00
Nr. 5 04.04.0120	Barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (sei/50)</b>	kg	6,50
Nr. 6 11.01.0011.0 04	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformitÃ alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso Ã quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 <b>euro (due/00)</b>	kg	2,00
Nr. 7 11.01.0011.0 07	idem c.s. ...a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. <b>euro (zero/90)</b>	kg	0,90
Nr. 8 11.01.0011.0 08	idem c.s. ...a parte. Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantitÃ limitata, fino a kg 3000. <b>euro (zero/40)</b>	kg	0,40
Nr. 9 11.02.0050	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. <b>euro (zero/18)</b>	kg	0,18
Nr. 10 11.02.0060	Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. <b>euro (zero/15)</b>	kg	0,15
Nr. 11 11.02.0070	Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. <b>euro (zero/15)</b>	kg	0,15
Nr. 12 N.P. 001	Maggiorazione per lavorazione da svolgere nei centri storici (voce11.01.0011.004) <b>euro (zero/20)</b>	kg	0,20
Nr. 13 N.P. 002	idem c.s. ...centri storici (voce11.01.0011.007) <b>euro (zero/09)</b>	kg	0,09
Nr. 14 N.P. 003	idem c.s. ...centri storici (voce11.01.0011.008) <b>euro (zero/04)</b>	kg	0,04
Nr. 15 N.P. 004	idem c.s. ...centri storici (voce11.02.0050) <b>euro (zero/02)</b>	kg	0,02
Nr. 16 N.P. 005	idem c.s. ...centri storici (voce11.02.0060) <b>euro (zero/02)</b>	kg	0,02
Nr. 17 N.P. 006	idem c.s. ...centri storici (voce11.02.0070) <b>euro (zero/02)</b>	kg	0,02
Data, 20/07/2018  <b>Il Tecnico</b>			